

COMMUNE DE CROS.

AMENAGEMENT DE DIVERS CHEMINS COMMUNAUX PROGRAMME 2017.

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PU HT	MONTANT HT
I. CHEMIN DE LEOTY DEPUIS LE BOURG ET JUSQU'AU CARREFOUR D'AUBERT.					
1	Découpe de chaussée	ML	8,00		
2	Délignement et balayage du support	M2	3080,00		
3	Exécution d'une imprégnation, y compris 2,5 kg/m ² d'émulsion de bitume R69% et gravillonnage 6/10	M2	3080,00		
4	Fourniture, transport et mise en oeuvre de graves émulsion pour reprofilage	T	165,00		
5	Fourniture, transport et mise en oeuvre d'enrobé à chaud de type BBSG 0/10 à raison de 130 kg/m ²	T	3080,00		
6	Fourniture, transport et mise en oeuvre de déchets de carrière pour calage d'accotements	T	100,00		
SOUS-TOTAL					
II. CHEMIN DE SAUSSAT DU VILLAGE DE SAUSSAT EN DIRECTION DE LA RD 47 SUR 800 ML.					
1	Découpe de chaussée	ML	8,00		
2	Délignement et balayage du support	M2	2480,00		
3	Exécution d'une imprégnation, y compris 2,5 kg/m ² d'émulsion de bitume R69% et gravillonnage 6/10	M2	2480,00		
4	Fourniture, transport et mise en oeuvre de graves émulsion pour reprofilage	T	180,00		
5	Fourniture, transport et mise en oeuvre d'enrobé à chaud de type BBSG 0/10 à raison de 130 kg/m ²	T	2480,00		
6	Fourniture, transport et mise en oeuvre de déchets de carrière pour calage d'accotements	T	90,00		
7	Exécution de poutre de rive largeur 0,80 m, y compris décaissement sur 0,40 m et remblaiement en graves concassées GNT 0/31,5	ML	185,00		
SOUS-TOTAL					
MONTANT H.T.					
TVA 20 %					
MONTANT T.T.C.					